

DRAF RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN ALOR GAJAH

2035

(PENGGANTIAN)

RINGKASAN EKSEKUTIF

ALOR GAJAH BANDAR **LESTARI** DAN
BERDAYA HUNI MENJELANG 2035

VISI

ALOR GAJAH BANDAR LESTARI
DAN BERDAYA HUNI MENJELANG

2035

Pengenalan

Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Alor Gajah 2035 (Penggantian), RTMPAG 2035 (Penggantian) disediakan bagi tempoh perancangan sehingga tahun 2035, menggantikan Rancangan Tempatan Daerah Alor Gajah 2020 yang telah tamat tempoh penggunaannya.

Rancangan Tempatan ini disediakan selaras dengan peruntukan subseksyen 16(1), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) yang menyatakan bahawa pihak berkuasa perancang tempatan boleh pada bila-bila masa, membuat cadangan untuk pengubahan, pembatalan, atau penggantian suatu rancangan tempatan.

Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Alor Gajah 2035 (Penggantian) dibahagikan kepada tiga (3) jilid yang menerangkan perkara-perkara berikut:

Jilid 1: STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

mengandungi pernyataan bertulis, hala tuju dan strategi pembangunan yang disusun mengikut teras pembangunan.

Jilid 2: ZON GUNA TANAH DAN PARAMETER UTAMA KAWALAN PEMAJUAN

mengandungi peta cadangan yang terdiri daripada zon perancangan pembangunan fizikal, jadual kelas kegunaan tanah dan bangunan, intensiti pembangunan, parameter kawalan pembangunan dan aktiviti pembangunan bagi zon yang dirancang serta panduan pembangunan.

Jilid 3: PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN

menerangkan mengenai aspek pengurusan dan pelaksanaan projek-projek pembangunan yang dikemukakan.

Laporan Rancangan Tempatan ini akan diwartakan sebagai dokumen rasmi Kerajaan Negeri Melaka serta dijadikan sebagai panduan dan rujukan utama bagi Majlis Perbandaran Alor Gajah dan jabatan-jabatan dan agensi-agensi pelaksana yang berkaitan dalam melaksanakan cadangan-cadangan, kawalan perancangan selain menjadi pemudah cara bagi pelaksanaan pembangunan di kawasan rancangan tempatan ini.

Ringkasan Eksekutif ini mengekstrak informasi utama Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Alor Gajah 2035 (Penggantian) serta menghuraikan ringkasan bagi projek *quick-win* dan projek pemacu namun projek-projek dan perincian perancangan mesti merujuk laporan Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Alor Gajah 2035 (Penggantian).

Semua hak cipta terpelihara, tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan laporan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan dalam bentuk yang boleh diperoleh semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk sama ada elektronik, fotokopi, rakaman atau apa jua cara sekalipun tanpa mendapat izin daripada PLANMalaysia@Melaka dan Majlis Perbandaran Alor Gajah.

Okttober 2022



RINGKASAN EKSEKUTIF

Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Alor Gajah 2035 [Penggantian]



Bandar Alor Gajah

© Imej Dron oleh APUDG, Ogos 2021

ISI KANDUNGAN



RINGKASAN EKSEKUTIF

Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Alor Gajah 2035 [Penggantian]



Sungai Rembau, Lubok China, Daerah Alor Gajah
© Imej Dron oleh APUDG, Ogos 2021

APAKAH RANCANGAN TEMPATAN (PENGGANTIAN)

Subseksyen 12(4) Akta 172 menggariskan kandungan rancangan tempatan adalah “Suatu draf RT bagi sesuatu kawasan hendaklah mengandungi, atau disertakan dengan gambar rajah, gambaran dan bahan perihalan yang difikirkan sesuai oleh PBPT untuk maksud menjelaskan atau menerangkan cadangan dalam rancangan itu, atau yang ditetapkan oleh Jawatankuasa, atau dalam apa-apa hal tertentu ditentukan dalam arahan yang diberikan oleh Jawatankuasa; dan gambar rajah, gambaran, dan bahan perihalan itu hendaklah disifatkan sebagai sebahagian daripada rancangan itu.”

Penyediaan RT Penggantian ini adalah selaras dengan peruntukan subseksyen 16(1) dan 16(3) **Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)** berkenaan pengubahan, pembatalan dan penggantian seperti berikut:

Subseksyen 16(1) Akta 172

“Pihak berkuasa perancang tempatan boleh pada bila-bila masa, membuat cadangan untuk pengubahan, pembatalan atau penggantian suatu RT.”

Subseksyen 16(3) Akta 172

“Subseksyen 12(8) dan (9) serta seksyen 13, 14 dan 15, hendaklah terpakai berhubung dengan pembuatan cadangan untuk pengubahan, pembatalan atau penggantian suatu RT di bawah seksyen ini dan berkenaan dengan apa-apa pengubahan, pembatalan atau penggantian rancangan itu yang berikutnya, sebagaimana ia terpakai berhubung dengan penyediaan draf RT di bawah seksyen 12 dan berhubung dengan draf RT yang disediakan di bawahnya.”

Keperluan Penggantian Rancangan Tempatan

1 Tamat tempoh perancangan

Tempoh perancangan bagi RT Daerah Alor Gajah 2020 sedia ada telah tamat dan memerlukan penggantian segera bagi memastikan kesinambungan perancangan dan pembangunan dalam kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Alor Gajah sehingga tahun 2035.

2 Perubahan kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Alor Gajah dalam konteks daerah Alor Gajah

Daerah Alor Gajah ditadbir oleh dua (2) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) iaitu Majlis Perbandaran Alor Gajah dan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya (MPHTJ). RT ini hanya akan merangkumi kawasan Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG) yang meliputi 94.77% daripada keseluruhan keluasan daerah Alor Gajah. Baki kawasan seluas 3,500.19 hektar telah disediakan di dalam RT Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya (Pengubahan) 2025.

3 Perubahan dan adaptasi dasar serta konsep perancangan dan pembangunan baharu

Menterjemahkan dasar dan konsep perancangan dan pembangunan baharu di peringkat global, nasional dan negeri Melaka seperti Agenda Perbandaran Baharu (New Urban Agenda - NUA), Matlamat Pembangunan Mampan (Sustainable Development Goals-SDGs), Rancangan Struktur Negeri Melaka 2035 serta konsep perancangan dan pembangunan global seperti Smart City dan Low Carbon City yang boleh diterapkan dalam RT.

4 Penyelarasan dan kelulusan projek serta pembangunan kawasan bersempadan

Menyelaras, mengemas kini maklumat dan data perancangan bagi projek-projek fizikal dan program sedia ada yang melibatkan projek mega dan projek-projek berkepentingan nasional, negeri dan daerah.

5 Keperluan untuk menyemak dan mengkaji semula projek serta program

Keperluan mengkaji semula cadangan kajian dan program di dalam RT Daerah Alor Gajah 2020, terutama daripada aspek perancangan dan tempoh pelaksanaan selaras dengan hala tuju pembangunan negeri, dasar-dasar terkini, isu-isu semasa dan prospek pembangunan.

LAPORAN RTMPAG 2035 (PENGGANTIAN)



JILID 1

STRATEGI DAN CADANGAN PEMBANGUNAN

Memperincikan visi, strategi dan cadangan utama bagi tujuan pelaksanaan dalam RTMPAG 2035 (Penggantian) sehingga tahun 2035.



JILID 2

ZON GUNA TANAH DAN PARAMETER UTAMA KAWALAN PEMAJUAN

Memperincikan aspek-aspek kawalan pemajuan yang terdiri daripada cadangan Zon Guna Tanah 2035, Intensiti Pembangunan 2035 dan Parameter Utama Kawalan Pemajuan dalam menilai sama ada sesuatu cadangan pembangunan itu boleh dipertimbangkan untuk kelulusan kebenaran merancang. Parameter Utama Kawalan Pemajuan ini turut berperanan sebagai garis panduan khusus bagi membantu kawalan pemajuan masa hadapan.



JILID 3

PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN

Merangkumi senarai projek dan program, agensi pelaksana, anggaran kos dan fasa pelaksanaan projek dan program pembangunan. Laporan ini bertujuan memudahkan cara pembangunan melalui perincian kaedah pelaksanaan dan kolaborasi agensi teknikal berkaitan.

RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN ALOR GAJAH 2035 (PENGGANTIAN) DALAM KONTEKS NEGERI MELAKA



Petunjuk :

- Bandar
- Cadangan Perluasan Sempadan Pentadbiran MPAG (3 Batu Nautika) [Selaras dengan keputusan JPN Bil 1/2016]
- - - Cadangan Indikatif Sempadan Perluasan Pentadbiran MPAG (3 Batu Nautika) yang belum dimuktamadkan
- Sempadan Negeri
- - - Sempadan Daerah
- Sempadan PBT
- Jalan Raya
- ■ ■ Laluan Kereta Api

PROFIL KAWASAN RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN ALOR GAJAH 2035 (PENGGANTIAN)

Daerah Alor Gajah merangkumi dua kawasan pentadbiran iaitu di bawah Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG) dan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya (MPHTJ). Draf RTMPAG 2035 (Penggantian) ini meliputi kawasan seluas 67,317.68 hektar (tidak termasuk kawasan seluas 3,500.19 hektar di mukim Durian Tunggal yang berada di bawah pentadbiran MPHTJ).

Kawasan RT turut meliputi kawasan tiga (3) batu nautika dengan keluasan 11,564.24 hektar yang pada masa kini berada di bawah kawalan Pengarah Negeri (PLANMalaysia@Melaka) sebagai PBPT selaras dengan peruntukan subseksyen 5(2) Akta 172. Kawasan ini akan diwartakan sebahagian pentadbiran MPAG selaras dengan keputusan JPN Bil 1/2016 dan ini menjadikan keseluruhan kawasan RT Majlis Perbandaran Alor Gajah 2035 (Penggantian) seluas 78,881.92 hektar.

Kawasan RT terletak di bahagian utara negeri Melaka yang bersempadan dengan daerah Melaka Tengah dan Jasin di bahagian selatan. Manakala di bahagian utara, kawasan RT bersempadan dengan Negeri Sembilan iaitu daerah Port Dickson, Tampin dan Rembau.

Terdapat tiga (3) pulau dalam kawasan tiga (3) batu nautika di kawasan RT. Pulau-pulau tersebut ialah Pulau Konet dan Pulau Keramat yang terletak di mukim Kuala Sungai Baru serta Pulau Masjid yang terletak di perairan berhampiran Tanjung Tuan (mukim Kuala Linggi). Perincian geografi setiap pulau adalah seperti berikut:



Entiti Pulau Konet

Kategori	Maklumat
Nama	Pulau Konet
Mukim	Kuala Sungai Baru
Keluasan anggaran	1.77 ekar
Koordinat (GDM 2000)	02° 20' 38.73" U, 102° 02' 37.81" T


Sumber: Jabatan Ukur dan Pemetaan Melaka, 2021



Entiti Pulau Keramat

Kategori	Maklumat
Nama	Pulau Keramat
Mukim	Kuala Sungai Baru
Keluasan anggaran	2.41 ekar
Koordinat (GDM 2000)	02° 24' 09.85" U, 101° 51' 04.63" T

Sumber: Jabatan Ukur dan Pemetaan Melaka, 2021



Entiti Pulau Masjid

Kategori	Maklumat
Nama	Pulau Masjid
Mukim	Kuala Linggi
Keluasan anggaran	0.61 ekar
Koordinat (WGS 84)	02° 24' 29.95" U, 101° 51' 33.21" T
Koordinat (GDM 2000)	02° 24' 30.04" U, 101° 51' 32.51" T

Sumber: Jabatan Ukur dan Pemetaan Melaka, 2021

Kawasan Draf RTMPAG 2035 (Penggantian) ini merangkumi 31 mukim dengan keluasan sejumlah 67,317.68 hektar kawasan daratan dan 11,564.24 hektar kawasan 3 batu nautika. Kawasan daratan Tanjung Tuan dan sebahagian kawasan 3 batu nautika adalah termasuk dalam mukim Kuala Linggi

Keluasan Setiap Mukim di Kawasan RTMPAG 2035 (Penggantian)


Bil.	Nama Mukim	Keluasan (hektar)	Peratus (%)
1	Ayer Pa'abas	2,973.04	4.42
2	Belimbing	370.75	0.55
3	Beringin	405.84	0.60
4	Brisu	1,475.15	2.19
5	Durian Tunggal*	1,520.57	2.26
6	Gadek	1,500.19	2.23
7	Kelemak	1,926.50	2.86
8	Kemuning	2,587.87	3.84
9	Kuala Linggi	6,105.40	9.07
10	Kuala Sungai Baru	1,152.27	1.71
11	Lendu	2,717.90	4.04
12	Machap	7,630.77	11.34
13	Masjid Tanah	1,979.01	2.94
14	Malaka Pindah	2,479.62	3.68
15	Melekek	909.60	1.35
16	Padang Sebang	854.66	1.27
17	Parit Melana	634.58	0.94
18	Pegoh	1,934.11	2.87
19	Pulau Sebang	1,857.14	2.76
20	Ramuan China Besar	1,958.72	2.91
21	Ramuan China Kechil	1,376.00	2.04
22	Rembia	1,667.08	2.48
23	Sungei Baru Ilir	3,846.89	5.71
24	Sungei Baru Tengah	2,181.84	3.24
25	Sungei Baru Ulu	3,580.09	5.32
26	Sungei Buloh	820.76	1.22
27	Sungei Petai	1,780.92	2.65
28	Sungei Siput	1,957.16	2.91
29	Taboh Naning	3,180.46	4.72
30	Tanjong Rimau	537.94	0.80
31	Tebong	3,414.85	5.07
Jumlah		67,317.68	100.00

Sumber: i. PLANMalaysia@Melaka, 2021

ii. Jabatan Urus dan Pemetaan Melaka, 2021

Nota: *Tidak termasuk kawasan seluas 3,500.19 hektar di mukim Durian Tunggal yang berada di bawah pentadbiran MPHTJ.

Sempadan Setiap Mukim di Kawasan RTMPAG 2035 (Penggantian)



Jumlah Mukim

31 mukim di kawasan RT termasuk kawasan daratan Tanjung Tuan dan kawasan perairan Kuala Linggi
67,317.68 hektar kawasan daratan *

Keluasan Perairan

11,564.24 hektar kawasan 3 batu nautika
(termasuk perairan Tanjung Tuan)

Tanjung Tuan

88.90 hektar kawasan daratan **
1,207.14 hektar kawasan perairan 3 batu nautika ***

Mukim Terluas

Mukim Machap
7,630.77 hektar

Mukim Terkecil

Mukim Belimbing
370.75 hektar

Nota:

* Tidak termasuk kawasan seluas 3,500.19 hektar di mukim Durian Tunggal yang berada di bawah pentadbiran MPHTJ.

** Keluasan kawasan daratan Tanjung Tuan adalah berdasarkan maklumat yang dibekalkan oleh MPAG dan Pejabat Tanah dan Daerah (PTD) Alor Gajah.

*** Persempadanan dan maklumat keluasan bagi kawasan perairan Tanjung Tuan adalah indikatif (PLANMalaysia@Melaka) yang belum melalui proses kerja ukur daripada pihak JUPEM.

PROFIL PENDUDUK

JUMLAH PENDUDUK 2020

215,100 orang

22.4% daripada jumlah penduduk negeri Melaka

UNJURAN JUMLAH PENDUDUK 2035

305,000 orang

KADAR PERTUMBUHAN PENDUDUK

2.76% setahun
2000-2010

2.16% setahun
2010-2020


2.35% setahun
2020-2035
Bagi Unjuran Penduduk 2035

SAIZ ISIRUMAH 2020

3.9

SAIZ ISIRUMAH 2015

4.04



Mukim dengan Penduduk Tertinggi (>1,000 orang/km²)

- Mukim Kelemak
- Mukim Pulau Sebang
- Mukim Kuala Sungai Baru

Mukim dengan Penduduk Terendah (<100 orang/km²)

- Mukim Kuala Linggi
- Mukim Sungei Siput
- Mukim Brisu
- Mukim Sungei Buloh

Kepadatan Penduduk Mengikut Mukim

100 penduduk/ km ² dan ke bawah
101-250 penduduk/km ²
215-500 penduduk/km ²
501-1000 penduduk/km ²
1001 penduduk/ km ² dan ke atas

Sumber:

i. Kajian Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Alor Gajah, 2035 (Penggantian)

ii. Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Melaka, 2020

PROSPEK/KEUNIKAN KAWASAN RT

Kekuatan dan potensi daerah Alor Gajah telah dikenal pasti di peringkat Laporan Analisis Strategi dan Pembangunan 1 dan 2. Enam (6) prospek dan keunikan daerah Alor Gajah telah dibentuk meliputi aspek sumber alam semula jadi, ekonomi tempatan serta tahap ketersediaan kemudahan dan fasiliti.

01 Sumber Air Negeri Melaka

- i. Membekalkan air kepada sekitar 550,000 penduduk.
- ii. Empangan Durian Tunggal mengeluarkan 240 juta liter sehari.
- iii. Takungan Air Pinggiran Sungai (TAPS) Jernih.



02 Khazanah Laut Negeri Melaka

- i. 80% kawasan pendaratan Penyu Karah di Semenanjung Malaysia (*Globally critically endangered*).
- ii. 17 lokasi pendaratan penyu. Habitat tuntung laut (*Globally critically endangered*).
- iii. 19 km persisiran pantai (rekreasi dan menjana ekonomi tempatan (44 inap desa)).



03 Perindustrian Berteknologi Tinggi

- i. Kluster Solar : Melaka World Solar Valley (MWSV) 7,248.43 hek.
- ii. Kluster Tenaga Elektrik : Projek Janakuasa Terbesar Negara.
- iii. Kluster Automotif : Perindustrian HICOM-Pegoh (6 kilang & 3 pertubuhan logistik).
- iv. Kluster Maritim : Pelabuhan Kuala Linggi (Barter trade, Ship to ship & Jeti LKIM).



04 Hasil Pengeluaran yang Tinggi

- i. Pengeluaran herba dan minyak pati.
- ii. 62 Syarikat Ayam (55 Syarikat Ayam dan 7 Syarikat Telur Ayam).
- iii. Membekalkan minimum 1.5 juta telur ayam sehari (Kilang LTK Melaka).
- iv. Pengedaran telur ke seluruh negeri dan eksport telur ke Singapura.



05 Institusi Berkemahiran Tinggi

- i. 12 institusi pendidikan tinggi yang menyokong pembangunan modal insan berkemahiran tinggi.



06 Ketersediaan Infrastruktur

- i. Jaringan Paip Gas menyeluruh.
- ii. Mempunyai Sistem Pengurusan Air Pintar (SAMB).




HALA TUJU PEMBANGUNAN RTMPAG 2035 (PENGGANTIAN)



KATEGORI TINDAKAN DAN TEMPOH PELAKSANAAN

Setiap tindakan yang dikenakan dalam RT ini dibahagikan kepada empat (4) kategori pelaksanaan iaitu projek, program, kawalan dan kajian. Pelaksanaan bagi setiap tindakan juga telah diambil kira dan dibahagikan kepada tiga (3) fasa mengikut tahap keutamaan. Berikut merupakan rumusan kepada kategori dan tempoh pelaksanaan bagi setiap teras dalam RT ini.



KONSEP DAN KORIDOR PEMBANGUNAN RTMPAG 2035 (PENGGANTIAN)

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan rangka konsep pembangunan spatial adalah pemacu perubahan, kekuatan dan potensi serta ekonomi galakan.

Zon Perbandaran Utama

Pembangunan tumpu bina sehingga tahun 2035 perlu dikawal supaya hanya dilaksanakan dalam zon ini sahaja iaitu:

- Zon perbandaran utama bandar Alor Gajah dan pekan-pekan dalam lingkungan 20 minit:
 - Bandar Utama Alor Gajah;
 - Pekan Kecil Lendu;
 - Pekan Kecil Rembia;
 - Pekan Kecil Gadek;
 - Pekan Kecil Machap;
 - Pusat Pertumbuhan Ayer Pa'abas;
 - Pusat Pertumbuhan Malaka Pindah; dan
- Zon Perbandaran Utama Pulau Sebang - Simpang Ampat
- Zon perbandaran utama Masjid Tanah dan Zon Pelancongan Pesisir Pantai Kuala Linggi - Kuala Sungai Baru - Pengkalan Balak - Tanjung Bidara.

Zon Pengelahan Pertanian

Zon pengelahan pertanian yang menyokong zon sekuriti makanan dan zon komoditi sedia ada yang akan dikekalkan.

Kawasan Tadahan Pejalan Kaki (10 minit)

Komponen utama bagi kemudahsampaian dalam jangka masa 10 minit ke kawasan kemudahan masyarakat, kawasan riadah, pusat pekerjaan, universiti/sekolah awam, hospital awam dan perumahan yang pelbagai disokong oleh rangkaian pengangkutan.

Koridor Biru - Hijau

Tiga (3) sungai utama dan sungai sekunder mesti dikekalkan dan dipelihara bagi memastikan sumber air bagi kegunaan sehari-hari penduduk, flora dan fauna yang berterusan. Sungai utama kawasan RT adalah:

- Sg. Melaka
- Sg. Baru
- Sg. Linggi


Central River Spine

Koridor Biru Sg. Melaka, Sg. Baru dan Sg. Durian Tunggal.

Koridor Biru - Hijau Pesisir Pantai

Alor Gajah mempunyai pesisiran pantai yang menarik untuk rekreasi dan terdapat santuari penyu serta kawasan pendaratan penyu karah dari Kuala Linggi ke Tanjung Bidara.

Hierarki Bandar



Hierarki Bandar	Bandar/ Pekan	
Bandar Utama	i. Alor Gajah	
Bandar Tempatan	i. Masjid Tanah ii. Pulau Sebang iii. Durian Tunggal	
Pekan	i. Simpang Ampat ii. Kuala Linggi iii. Lubuk China	
Pekan Kecil	i. Rembia ii. Machap iii. Gadek	iv. Lendu v. Tanjung Bidara vi. Hutan Percha
Pusat Pertumbuhan	i. Machap Baru ii. Ramuan China Besar iii. Malaka Pindah	iv. Ayer Pa'abas v. Menggong vi. Brisu

Hab Ekonomi Galakan

* Pendidikan, 12 institusi pengajian tinggi pelbagai bidang dan program.


* Pelancongan, tarikan utama kawasan ekopelancongan, elemen sejarah, budaya, destinasi utama pelancong antarabangsa bagi aktiviti rekreasi hiburan keluarga iaitu A'Famosa Water Theme Park dan jalur pantai yang cantik dan juga merupakan tempat pendaratan penyu bertelur.

* Perindustrian, dikenal pasti sebagai pembangunan kluster perindustrian khusus seperti Kawasan Perindustrian HICOM, Pegoh (Kluster Automotif) dan Loji Jana kuasa, Telok Gong, Mukim Sungai Baru Tengah (Kluster Tenaga).

* Solar adalah di Melaka World Solar Valley, mukim Sungai Petai (Kluster Solar).

* Transit di KTM Pulau Sebang sebagai Zon Pembangunan Transit.

Konsep dan Koridor Pembangunan RTMPAG 2035 (Penggantian)



PETUNJUK

- Zon Perbandaran Utama
- Zon Pengekalan Pertanian
- Kawasan Tadahan Pejalan Kaki (10 minit)



Koridor Biru - Hijau Pesisir Pantai



Koridor Biru - Hijau

HAB EKONOMI GALAKAN

- * Pendidikan
- * Pelancongan
- * Perindustrian
- * Solar
- * Transit

HIERARKI BANDAR

- Bandar Utama
- Bandar Tempatan
- Pekan
- Pekan Kecil
- Pusat Pertumbuhan

LAIN-LAIN

- Lebuhraya
- Jalan Utama
- Rel KTM
- ↔ Hubungkait



ZON PERBANDARAN UTAMA

Zon perbandaran utama adalah kawasan tumpuan pembangunan perbandaran yang dibentuk dengan gabungan bandar-bandar dan pekan-pekan yang saling menyokong dari segi aktiviti ekonomi dan perkhidmatan masyarakat.

Zon perbandaran utama di daerah Alor Gajah bersifat polisentrik berpaksikan tiga bandar utama iaitu Alor Gajah, Masjid Tanah dan Pulau Sebang.

Zon perbandaran utama menjadi hab pekerjaan dan aktiviti ekonomi galakan iaitu perindustrian, pelancongan dan pendidikan.

Zon Perbandaran Utama



3 zon perbandaran utama yang dibentuk adalah:

1. **Bandar Alor Gajah** yang mempunyai fungsi sebagai zon perbandaran utama disokong oleh pekan-pekan satelit di sekitarnya seperti pekan kecil Lendu, pekan kecil Rembia, pekan kecil Gadek, pekan kecil Machap pusat pertumbuhan Ayer Pa'abas dan pusat pertumbuhan Malaka Pindah;
2. **Pulau Sebang - Simpang Ampat**; dan
3. **Bandar Masjid Tanah** dan **Zon Pelancongan Pesisir Pantai Kuala Linggi - Kuala Sungai Baru - Pengkalan Balak - Tanjung Bidara** di mana Masjid Tanah berfungsi sebagai pusat bandar utama dalam zon ini.


3 zon perbandaran utama ini adalah satu langkah bagi memastikan kawasan perbandaran di kawasan RT diperluaskan dengan seimbang dan mampan selain menyokong status Melaka Negeri Bandar.

KORIDOR BIRU - HIJAU

Koridor biru-hijau merupakan satu rangkaian yang memberi kesinambungan antara kawasan biru (sungai) dan hijau (hutan dan kawasan rekreasi) di sesuatu kawasan bagi memulihkan rangkaian ekologi dan menyediakan kawasan rekreasi yang berkualiti. Koridor ini menggunakan sungai dan kawasan lapang atau hijau yang berdekatan bagi mewujudkan rangkaian yang menyambungkan habitat-habitat semula jadi. Ia merupakan salah satu cara memulihkan dan mengekalkan habitat semula jadi dengan menyambungkan rangkaian ekosistem yang terasing dan mengurangkan fragmentasi habitat. Selain itu, kualiti air sungai juga dapat dipertingkatkan dan dipelihara dengan adanya koridor biru - hijau ini.

Koridor biru - hijau ini juga dapat menyumbang kepada persekitaran yang lebih selesa, selamat dan kondusif bagi penduduk. Di daerah Alor Gajah, koridor biru (Central River Spine) merangkumi Sg. Melaka, Sg. Baru dan Sg. Durian Tunggal yang juga meliputi kawasan tadahannya.

Rajah 3.4: Koridor Hijau dan Biru



ZON GUNA TANAH 2035

Zon Guna Tanah 2035 ini bertindak sebagai rujukan yang akan diguna pakai oleh MPAG dalam memproses permohonan Kebenaran Merancang di bawah subseksyen 21(1) Akta 172 dan juga semakan oleh pihak yang ingin memajukan tanah di kawasan RT.


RTMPAG 2035 (Penggantian) telah menyediakan cadangan Zon Guna Tanah bagi tempoh perancangan sehingga tahun 2035. Penetapan zon guna tanah ini mengambil kira pelbagai aspek perancangan dan konteks bagi menggalakkan pertumbuhan ekonomi kawasan RT, menyediakan persekitaran kondusif untuk kehidupan berkualiti dan memelihara serta memulihara persekitaran serta alam sekitar dan aset semula jadi ke arah pembangunan yang mampan.

Prinsip pembangunan mampan ditetapkan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan dan menyokong pembangunan ekonomi untuk menjana peluang pekerjaan dan peningkatan pendapatan penduduk;
2. Mengintegrasikan pembangunan zon guna tanah dengan rangkaian pengangkutan; dan
3. Memelihara dan memulihara kawasan sensitif alam sekitar.

Zon Guna Tanah 2035 ini perlu dibaca bersama dengan Jadual Kelas Penggunaan Tanah dan Bangunan yang disediakan di Jilid 2, Bab 4 hingga Bab 11 mengikut Blok Perancangan Kecil (sempadan mukim).


Pecahan Zon Guna Tanah 2035



Nota:

- i. Kawasan RTMPAG 2035 (Penggantian) meliputi darat dan laut (3 batu nautika);
- ii. Keluasan mukim Kuala Linggi meliputi kawasan perairan 3 batu nautika (Sumber JUPEM, 2021);
- iii. Persempadan dan maklumat keluasan bagi kawasan perairan Tanjung Tuan adalah secara indikatif (PLANMalaysia@Melaka) yang belum melalui proses kerja ukur di pihak JUPEM;
- iv. Pertambahan Zon Guna Tanah Industri 2035 merangkumi cadangan Kompleks Perkayuan di Kuala Sungga;
- v. Keluasan hutan tahun 2020 diselaraskan dengan Zon Guna Tanah Institusi dan Kemudahan Masyarakat (Kawasan Operasi Ketenteraan di Kem Tentera Terendak);
- vi. Pembangunan bercampur adalah komponen di dalam Zon Guna Tanah Komersial;
- vii. Pertambahan Maklumat Guna Tanah Pembangunan Komited 2018, 2019, 2020 dan Jun 2021. (Sumber PLANMalaysia@Melaka).

Sumber: Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Alor Gajah, 2035 (Penggantian)



ZON GUNA TANAH 2035

PETUNJUK:

Zon Guna Tanah 2035

- Perumahan
- Perumahan Kampung
- Komersial
- Industri
- Institusi dan Kemudahan Masyarakat
- Infrastruktur dan Utiliti
- Tanah Lapang dan Rekreasi
- Pengangkutan

- Pertanian
- Skim Padi
- Hutan
- Pantai
- Badan Air
- Sungai

Lain-Lain:

- Lebuhraya
- Jalan Persekutuan
- Jalan Negeri
- E2 Kod Jalan
- Stesen dan Laluan Kereta Api
- Cadangan Jajaran Lebuhraya Persisiran Pantai Barat (WCE)
- Cadangan Jalan Baharu
- Cadangan Persimpangan (WCE)

Sempadan:

- Bandar/Pekan
- Cadangan Perluasan Sempadan Pentadbiran MPAG (3 Batu Nautika) [Selaras dengan keputusan JPN Bil 1/2016]
- Cadangan Indikatif Sempadan Perluasan MPAG yang belum dimuktamadkan 3bn Tanjung Tuan
- Sempadan Negeri
- Sempadan Daerah
- Sempadan Mukim
- Sempadan PBT



Sumber :

1. PLANMalaysia@PPZS, 2021
2. Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG), 2021
3. Kajian Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Alor Gajah 2035 (Penggantian)

Nota :

1. Garis sempadan mukim Kuala Linggi disediakan berdasarkan salinan keras pelan dari pihak JUPEM, 2022.
2. Persempadan dan maklumat keluaran bagi kawasan perairan Tanjung Tuan adalah indikatif (PLANMalaysia@Melaka) yang belum melalui proses kerja ukur dari pihak JUPEM.

INTENSITI PEMBANGUNAN 2035

Penetapan intensiti pembangunan merupakan asas penting dalam mengawal dan menentukan kepadatan sesebuah kawasan agar seimbang dengan penyediaan infrastruktur dan kemudahan lain serta dapat memelihara kawasan sensitif alam sekitar.

Intensiti pembangunan adalah tertakluk kepada syarat-syarat pematuhan keperluan teknikal yang ditetapkan MPAG dan jabatan-jabatan dan agensi-agensi teknikal berkaitan.

RTMPAG 2035 (Penggantian) menyediakan tiga (3) kategori kawalan intensiti pembangunan iaitu:

- Kawalan kepadatan (densiti) bagi pembangunan kediaman;
- Kawalan nisbah plot bagi pembangunan komersial dan industri; dan
- Kawalan ketinggian bangunan bagi pembangunan komersial dan industri.

Setiap lot yang terlibat dengan intensiti pembangunan hanya tertakluk kepada 1 jenis kawalan intensiti sahaja.

Kawalan Kepadatan (Densiti)

Kawalan Kepadatan Densiti: Zon Perumahan (Unit Per Ekar)

Jenis Kepadatan	Rendah	Sederhana Rendah	Sederhana Tinggi	Tinggi
	Maksimum ≤ 4 unit	Maksimum ≤ 16 unit	Maksimum ≤ 30 unit	Maksimum ≤ 40 unit
Kepadatan	Kawalan kepadatan perumahan (per ekar) merujuk kepada Zon Guna Tanah 2035 iaitu zon perumahan yang ditetapkan di Pelan Intensiti Pembangunan 2035. Pembangunan mesti tertakluk kepada keperluan yang telah ditetapkan oleh MPAG dan agensi teknikal.			

Kawalan Kepadatan Densiti: Zon Perumahan Kampung (Unit Per Ekar)

Jenis Kepadatan	Rendah	
Kepadatan	4 unit	8 unit
Penerangan Ringkas	≤ 4 unit/ekar bagi kawasan kampung yang berada dalam kawasan kawalan seperti kawasan sensitif alam sekitar (termasuk kawasan bersebelahan empangan dan sungai yang terlibat dengan muka sauk).	≤ 8 unit/ekar bagi kawasan kampung dalam bandar dan terletak di jalan utama.

Kawalan Ketinggian Bangunan

Nisbah Plot Untuk Zon Guna Tanah Komersial

Lokasi	Nisbah Plot	Catatan
Bandar Alor Gajah	1 : 5	
Bandar Masjid Tanah	1 : 5	
Bandar Pulau Sebang	1 : 4	
Bandar Durian Tunggal	1 : 4	
Pekan Simpang Ampat	1 : 3	
Pekan Kuala Linggi	1 : 2	
Pekan Lubok China	1 : 2	
Pekan Pengkalan Balak	1 : 2	
Pekan Kuala Sungai Baru	1 : 2	

*Disediakan mengikut lot
(rujuk Pelan Intensiti Pembangunan)*

Nisbah Plot Untuk Zon Guna Tanah Industri


Lokasi	Nisbah Plot
Industri	1:2

Kawalan Ketinggian Bangunan Untuk Zon Guna Tanah Komersial dan Industri

Kawalan Ketinggian	Lokasi
≤ 1 tingkat	
≤ 2 tingkat	
≤ 3 tingkat	
≤ 5 tingkat	
≤ 7 tingkat	
≤ 15 tingkat	<i>Disediakan mengikut lot (rujuk Pelan Intensiti Pembangunan)</i>

Kawalan Kawasan Liputan (Plinth)

Bagi kawasan RT, maksimum 60% kawasan *plinth* telah ditetapkan untuk semua pembangunan komersial, industri dan rumah berbilang tingkat.



INTENSITI PEMBANGUNAN, 2035

PETUNJUK:

Densiti

- Rendah(4 unit/ekar)
- Rendah(8 unit/ekar)
- Sederhana Rendah(16 unit/ekar)
- Sederhana Tinggi(30 unit/ekar)
- Tinggi(40 unit/ekar)

Nisbah Plot

- 1 : 2
- 1 : 3
- 1 : 4
- 1 : 5

Ketinggian

- 1 Tingkat
- 2 Tingkat
- 3 Tingkat
- 5 Tingkat
- 7 Tingkat
- 15 Tingkat

Lain-Lain:

- Lebuhraya
- Jalan Persekutuan
- Jalan Negeri
- E2 Kod Jalan
- Stesen dan Laluan Kereta Api
- Cadangan Jajaran Lebuhraya Persisiran Pantai Barat (WCE)
- Sungai
- Empangan/Takungan

Sempadan:

- Bandar/Pekan
- Cadangan Perluasan Sempadan Pentadbiran MPAG (3 Batu Nautika) [Selaras dengan keputusan JPN Bil 1/2016]
- Cadangan Indikatif Sempadan Perluasan MPAG yang belum dimuktamadkan 3bn Tanjung Tuan
- Sempadan Negeri
- Sempadan Daerah
- Sempadan Mukim
- Sempadan PBT
- Sempadan Bandar/Pekan



Nota :

1. PLANMalaysia@PPZS, 2021

2. Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG), 2021

3. Kajian Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Alor Gajah 2035 (Penggantian)

1. Garis sempadan mukim Kuala Linggi disediakan berdasarkan salinan keras pelan dari pihak JUPEM, 2022.


2. Persempadan dan maklumat keluasan bagi kawasan perairan Tanjung Tuan adalah indikatif

(PLANMalaysia@Melaka) yang belum melalui proses kerja ukur dari pihak JUPEM.

PARAMETER UTAMA KAWALAN PEMAJUAN 2035

Parameter Utama Kawalan Pemajuhan bertujuan memastikan perancangan dan pembangunan yang dilaksanakan mengambil kira tahap sensitiviti persekitaran dan sumber aset semula jadi yang amat penting untuk dilindungi, dipelihara dan dipulihara sebagai kawalan tambahan dalam pembangunan.

Parameter 1 Zon Pemeliharaan Alam Sekitar	Parameter 2 Zon Kawalan Keselamatan	Parameter 3 Zon Ternakan Sensitif
KAWASAN SENSITIF ALAM SEKITAR – TAHAP 1 Kawasan penting iaitu kawasan yang mempunyai sumber jaya semula jadi dan kepelbagaiannya yang tinggi atau unik yang membekalkan keperluan asas masyarakat seperti air bersih dan makanan, nilai sejarah dan warisan serta kawasan yang melindungi ciri-ciri untuk meningkatkan daya tahan terhadap bencana yang telah diwartakan atau dicadangkan untuk pewartaan.	KEM TENTERA TERENDAK Cadangan lingkungan Zon Kawalan Keselamatan dengan jarak 400 meter dari Kem Tentera Terendak bertujuan mengelakkan berlakunya percanggahan aktiviti hingga menimbulkan risiko kacau ganggu. KAWALAN KETINGGIAN DI KAWASAN SEKITAR LAPANGAN TERBANG ANTARABANGSA MELAKA Zon melibatkan kawasan berhampiran dengan Lapangan Terbang Antarabangsa Melaka. Keputusan dalam menentukan pembangunan dan had ketinggian bangunan yang dibenarkan tertakluk kepada Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, jabatan teknikal dan agensi terlibat.	KAWASAN TERNAKAN AYAM Bagi ternakan ayam / unggas sedia ada dibenarkan beroperasi di zon pertanian dan berada 500 meter dari tebing sungai dan 200 meter dari kawasan berpenduduk (perumahan dan kemudahan awam / institusi) dan mematuhi dasar/ garis panduan/enakmen Jabatan Perkhidmatan Veterinar yang berkuat kuasa di negeri Melaka. KAWASAN TERNAKAN BABI Aktiviti penternakan babi sedia ada perlu mematuhi dasar dan garis panduan yang berkuat kuasa. Semua bekas ladang babi perlu menjalankan kaedah pemulihan bagi memastikan tanah sedia ada kembali subur dan boleh diusahakan dengan aktiviti pertanian lain (seperti ladang kelapa sawit).
KAWASAN SENSITIF ALAM SEKITAR – TAHAP 2 Kawasan yang dikenal pasti sebagai kawasan penting untuk menyokong kehidupan masyarakat, kepelbagaiannya biologi atau ketahanan terhadap bencana tetapi tidak diwartakan iaitu: a. Hutan bukan HSK; b. Tanah bencah termasuk hutan paya laut; c. Kawasan untuk menjamin sumber air; d. Kawasan keselamatan; dan e. Kawasan berisiko bencana (banjir, hakisan pantai dan tsunami).	STESEN SATELIT BUMI MELAKA Sebarang pembangunan berbentuk fizikal bagi lot-lot bersebelahan dengan Stesen Satelit Bumi Melaka tertakluk kepada kawalan ketinggian maksimum 2 tingkat dan mematuhi syarat serta keperluan yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim.	
KAWASAN SENSITIF ALAM SEKITAR – TAHAP 3 a. Kawasan yang melindungi dari ancaman pembangunan melalui pembangunan mampan. b. Kawasan yang boleh dibangunkan mengikut garis panduan berkaitan serta pemantauan yang rapi untuk aktiviti-aktiviti yang dijalankan. c. Pertukaran guna tanah kawasan penting sumber makanan adalah tidak dibenarkan kecuali untuk aktiviti pemulihan kawasan pertanian yang tidak diusahakan dengan melaksanakan amalan pertanian terbaik.	ZON RANGKAIAN GAS a. Laluan jajaran rangkaian gas sedia ada dan Zon Penampnan 400 meter di sekitar City Gates. KAWASAN KUARI a. Zon penampnan 500 meter di sekitar kawasan kuari dihadkan kepada pembangunan densiti rendah seperti pertanian, perladangan dan perindustrian. b. Kaedah-kaedah kuari dan lain-lain kawalan yang berkuat kuasa di negeri Melaka yang diguna pakai dalam mengawal aktiviti pengkuarian dan memastikan aktiviti ini dijalankan secara mampan serta tidak membahayakan nyawa, harta benda atau alam sekeliling. TAPAK PELUPUSAN SISA PEPEJAL a. Tiada pembangunan pada jarak 1,000 meter dari tapak pelupusan sisa pepejal. b. Pembangunan semula di atas bekas tapak pelupusan sisa pepejal yang telah ditutup tidak digalakkan kecuali bagi pembangunan bukan struktur kekal dengan sokongan kajian-kajian kejuruteraan seperti kajian geoteknik, penilaian geologi dan sebagainya.	ZON PEMBANGUNAN TRANSIT (ZPT) a. Lingkungan Zon Pembangunan Transit adalah 400 meter dari sempadan stesen. b. Penambahan Nisbah Plot 1: 0.5 diberikan di zon guna tanah komersial dengan pematuhan kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
		Parameter 6 Zon Persisiran Pantai Merujuk kepada zon persisiran pantai digalakkan pembangunan yang mempunyai impak rendah dan reka bentuk berdaya tahan bagi memelihara, memulihara sumber jaya, menjamin keunikan pantai serta mengurangkan kerapuhan zon persisiran pantai. RTMPAG2035 (Penggantian) zon persisiran pantai merangkumi tiga (3) kawasan iaitu: i. Jarak 1 kilometer dari garis pantai ke darat adalah Koridor Persisiran Pantai (KSAS (Warisan : Kepelbagai Biologi) – Tahap 3; ii. Jarak 4 kilometer dari sempadan darat koridor persisiran pantai adalah Zon Persisiran Pantai; dan iii. Jarak 3 batu nautika dari garis pantai ke arah laut.



PARAMETER UTAMA KAWALAN PEMAJUAN, 2035

PETUNJUK:

Parameter Utama Kawalan Pemajuan

Parameter 1 (Zon Pemeliharaan Alam Sekitar)

- [Green Box] Hutan Simpanan Kekal
- [Pink Box] Rizab Hidupan Liar
- [Blue Box] Tapak Pendaratan Penyu
- [Pink Box] Kawasan Habitat Buaya
- [Black Circle] Habitat Tuntung
- [Black Box] Habitat Burung
- [Black Triangle] Kota Bukit Supai
- [Grey Box] Terumbu Karang
- [Green Box] Cadangan Geotapak Tg. Tuan
- [Red Box] Kawasan Cerun 35°
- [Blue Box] Empangan dan TAPS
- [Blue Circle] Muka Sauk - Takat Pengambilan air
- [Blue Line] Rizab Sungai
- [Black Dot] Kolam Takungan Durian Tunggal
- [Black Star] Menara Radar Tg. Tuan

- [Red Box] Kuala Linggi International Port (KLIP)
- [Blue Box] Zon Penampang 500m (Empangan Durian Tunggal dan TAPS)
- [Green Box] Zon Penampang HSK 50m
- [Green Box] Taman Rekreasi
- [Yellow Box] Kecerunan 25°-35°
- [Blue Box] Kawasan Banjar
- [Pink Box] Petrokimia-Janakuasa Telok Gong
- [Black Box] Kolam Dwi Fungsi
- [Green Box] Kawasan Hutan Paya Lebar
- [Blue Box] Sempadan 3 Batu Nautika
- [Teal Box] Kawasan Tadahan Empangan
- [Blue Box] Hulu Sungai 10km
- [Blue Box] Muka Sauk - Takat Pengambilan air
- [Red Box] Kenaikan Aras Laut

Tahap 3

- [Purple Box] Rezab Orang Asli
- [Black Box] Tanah Bukit Berketinggian 150 - 267 meter
- [Yellow Box] Kecerunan 15°-25°
- [Green Box] Pulau
- [Red Box] Kawasan Sumber Makanan
- [Blue Box] Cadangan Lembangan Sungai
- [Blue Box] Koridor Pesisiran Pantai 1km
- [Green Box] Kawasan Hutan Paya Lebar
- [Blue Box] Sempadan 3 Batu Nautika
- [Teal Box] Kawasan Tadahan Empangan
- [Blue Box] Hulu Sungai 10km
- [Blue Box] Muka Sauk - Takat Pengambilan air
- [Red Box] Kenaikan Aras Laut

Parameter 4 (Zon Risiko)

- [Purple Box] Zon Penampang Kuari(600m)
- [Pink Box] Zon Penampang Tapak Pelupusan Sampah (1km)
- [Blue Box] Laluan Rangkaian Gas
- [Blue Box] City Gates
- [Yellow Box] Zon Pembangunan Transit(400m & 800m)
- [Yellow Box] Zon Pesisiran Pantai(5km)

Parameter 5 (Zon Pembangunan Transit)

Parameter 6 (Zon Pesisiran Pantai)

Lain-lain:

- Bandar / Pekan
- Cadangan Perluasan Sempadan Pentadbiran MPAG (3 Batu Nautika) [Serasar dengan keputusan JPN Bil 1/2016]
- - - Cadangan Indikatif Sempadan Perluasan MPAG yang belum dimutamadkan 3bn Tanjung Tuan
- - - Sempadan Negeri
- - - Sempadan Daerah
- - - Sempadan Mukim
- - - Sempadan PBT
- - - Lebuhraya
- - - Jalan Persekutuan
- - - Jalan Negeri
- Stesen dan Laluan Keretapi
- Cadangan Jajaran Lebuhraya Persisiran Pantai Barat (WCE)



Nota :

1. Garis sempadan mukim Kuala Linggi disediakan berdasarkan salinan kerjas pelan dari pihak JUPEM, 2022.
2. Persempadan dan maklumat keluaran bagi kawasan perairan Tanjung Tuan adalah indikatif (PLANMalaysia@Melaka) yang belum melalui proses kerja ukur dari pihak JUPEM.

BLOK PERANCANGAN DAN BLOK PERANCANGAN KECIL DI KAWASAN RTMPAG 2035 (PENGGANTIAN)

Kawasan RT merangkumi 8 blok perancangan (BP) dan 31 blok perancangan kecil (BPK). Sempadan dan keluasan blok perancangan kecil adalah berdasarkan sempadan mukim. Perincian bagi setiap blok perancangan adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual berikut :

Blok Perancangan	Keluasan (hektar)	Peratus (%)
BP1	3,860.61	4.89
Kelemak	1,926.50	2.44
Pegoh	1,934.11	2.45
BP 2	10,752.65	13.63
Gadek	1,500.19	1.90
Kemuning	2,587.87	3.28
Padang Sebang	854.66	1.08
Pulau Sebang	1,857.14	2.35
Tanjong Rimau	537.94	0.68
Tebong	3,414.85	4.33
BP 3	9,151.34	11.60
Durian Tunggal*	1,520.57	1.93
Machap	7,630.77	9.67
BP 4	7,338.79	9.30
Belimbing	370.75	0.47
Beringin	405.84	0.51
Malaka Pindah	2,479.62	3.14
Parit Melana	634.58	0.80
Rembia	1,667.08	2.11
Sungei Petai	1,780.92	2.26
BP5	11,250.04	14.26
Ayer Pa'abas	2,973.04	3.77
Lendu	2,717.90	3.45
Masjid Tanah	1,979.01	2.51
Sungei Baru Ulu	3,580.09	4.54
BP6	11,677.85	14.80
Brisu	1,475.15	1.87
Melekek	909.60	1.15
Ramuan China Besar	1,958.72	2.48
Ramuan China Kechil	1,376.00	1.74
Sungei Buloh	820.76	1.04
Sungei Siput	1,957.16	2.48
Taboh Naning	3,180.46	4.03
BP7	13,286.40	16.84
Kuala Linggi	6,105.40	7.74
Kuala Sungai Baru	1,152.27	1.46
Sungei Baru Ilir	3,846.89	4.88
Sungei Baru Tengah	2,181.84	2.77
BP8	11,564.24	14.66
3 Batu Nautika	11,564.24	14.66
Keluasan Keseluruhan	78,881.92	100.00

Nota: *Tidak termasuk kawasan seluas 3,500.19 hektar di mukim Durian Tunggal yang berada di bawah pentadbiran MPHTJ.

JUMLAH BP, BPK DAN KELUASAN

BP 1 : 2 BPK (3,860.61) hektar

BP 5 : 24BPK (11,250.04) hektar

BP 2 : 6 BPK (10,752.65) hektar

BP 6 : 7 BPK (11,677.85) hektar

BP 3 : 2 BPK (9,151.34) hektar

BP 7 : 4 BPK (13,286.40) hektar

BP 4 : 6 BPK (7,338.79) hektar

BP 8 : 1 BPK (11,564.24) hektar


BLOK PERANCANGAN TERLUAS

Blok
Perancangan 7

Kuala Linggi
Kuala Sungai Baru
Sungai Baru Ilir
Sungai Baru Tengah

Blok
Perancangan 1

Kelemak
Pegoh



SEMPADAN BLOK PERANCANGAN

PETUNJUK:

Blok Perancangan

Blok Perancangan 1	Blok Perancangan 5
Blok Perancangan 2	Blok Perancangan 6
Blok Perancangan 3	Blok Perancangan 7
Blok Perancangan 4	Blok Perancangan 8

Lain-Lain:

- Lebuhraya
- Jalan Persekutuan
- Jalan Negeri
- E2 Kod Jalan
- ■ Stesen dan Laluan Kereta Api
- Cadangan Jajaran Lebuhraya Persisiran Pantai Barat (WCE)
- Sungai
- Empangan/Takungan

Sempadan:

- Bandar/Pekan
- Cadangan Perluasan Sempadan Pentadbiran MPAG (3 Batu Nautika) [Selaras dengan keputusan JPN Bil 1/2016]
- Cadangan Indikatif Sempadan Perluasan MPAG yang belum dimuktamadkan 3bn Tanjung Tuan
- Sempadan Negeri
- Sempadan Daerah
- Sempadan Mukim
- Sempadan PBT

Sumber :

Nota :

1. PLANMalaysia@PPZS, 2021
2. Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG), 2021
3. Kajian Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Alor Gajah 2035 (Penggantian)



PROJEK *QUICK WIN* DAN PROJEK PEMACU



Projek *Quick Win*

Merupakan pelaksanaan projek yang berdaya laksana, beberapa projek jangka pendek dan boleh dilaksanakan dengan kadar segera (*quick-win*). Pelaksanaan segera bagi memberi manfaat kepada penduduk dan memberi impak segera kepada perancangan di daerah Alor Gajah. Terdapat 20 projek *quick-win* yang dicadangkan di dalam RT iaitu sebahagian daripada projek fasa 1.



Projek Pemacu

Merupakan projek peneraju pertumbuhan daerah yang perlu dilaksanakan untuk menyokong pencapaian visi Alor Gajah Bandar Lestari dan Berdaya Huni Menjelang Tahun 2035. Projek pemacu berdasarkan kekuatan aset tempatan sedia ada yang dipertingkatkan melalui penambahan nilai, integrasi aktiviti sebagai kluster serta disokong oleh pembangunan kemudahan dan infrastruktur yang kukuh. Terdapat 10 projek pemacu yang dicadangkan di dalam RT ini.

Impak Projek *Quick Win* dan Projek Pemacu

1. Projek pertumbuhan daerah bagi mencapai Visi MPAG
2. Projek yang holistik untuk merangsang pertumbuhan pembangunan dan meningkatkan kualiti kehidupan
3. Projek yang mempertingkatkan menambah nilai bagi kekuatan aset tempatan
4. Projek yang integrasi aktiviti sebagai kluster

20 PROJEK *QUICK WIN*(PQW)

7 PQW

TERAS 1: PENGURUSAN ALAM SEKITAR BERDAYA TAHAN

SJ1.1	Pelan Tindakan Pemeliharaan Spesies Terlindung
SJ1.2	Pewartaan Hutan Simpan Perlindungan Baharu
SJ3.1	Pelan Tindakan Bencana Bersepadu
SJ3.3	Mewujudkan Rancangan Tebatan Banjir (RTB)

SJ3.4

Melaksanakan Program Ramalan dan Amalan Banjir ((PRAB))

SJ3.5

Menaik Taraf Kemudahan Awam Sebagai Pusat Pemindahan Sementara Bencana (PPS)

SJ3.6

Membina Pusat Penempatan Serba Guna Kekal Mangsa Bencana

6 PQW

TERAS 2: PEMBANGUNAN EKONOMI GALAKAN PERKASA KOMUNITI

EG3.2	Mewujudkan Jejak Masjid Daerah Alor Gajah Dengan Tema <i>Islamic Tourism</i>
EG3.4	Membangunkan Pantai Tanjung Bidara <i>Waterfront</i> Sebagai Nodus Pelancongan Pantai Tanjung Bidara - Pengkalan Balak
EG4.2	Menaik Taraf dan Menyediakan Kemudahan Penunjuk Arah Yang Bersepadu

EG4.3

Mempertingkatkan Promosi dan Pemasaran Secara Digital Agar Lebih Aktif dan Berinformatif

EG5.2

Membangunkan Kapasiti Komuniti Berasaskan Pelancongan (*Capacity Building*) Melalui Latihan Berterusan dan Pengiktirafan Industri Pelancongan

EG5.3

Menyediakan Insentif Kepada Operator Pelancongan Untuk kelangsungan Perniagaan

7 PQW

TERAS 3: PERSEKITARAN BERDAYA HUNI KOMUNITI SEJAHTERA

DH1.3	Menyediakan Rumah Transit
DH4.1	Cadangan Pintu Masuk Laluan Utama Daerah, Bandar-bandar Sempadan dan Kampung
DH4.2	Naik Taraf Nodus Bandar
DH4.4	Rejuvenasi Perisir Sungai @ Lubok China

DH4.5

Pusat Makanan Laut Kuala Sungai Baru *Stop Over*

DH4.6

Melengkapkan Jaringan Laluan Pejalan Kaki Pusat Bandar

DH10.4

Cadangan Naik Taraf Perabot Jalan

PROJEK PEMACU (PP)

PROJEK/PROGRAM PEMBANGUNAN

PP1

Denai Sungai Kebangsaan

PP2

Tapak Warisan Geologi (Geotapak) Tanjung Tuan

PP3

Koridor Pelancongan Eko Paya Lebar - Kuala Linggi - Tanjung Tuan

PP4

Enklaf Herba dan *Wellness* Masjid Tanah

PP5

Kampung Pelancongan Warisan Kuala Ina

PP6

Kompleks Industri Perkayuan Teknologi Tinggi Kuala Sungga

PP7

Gig Hub Alor Gajah

PP8

Consolidated Cargo Centre Pulau Sebang

PP9

Riparian Walk Pusat Bandar Alor Gajah

PP10

Riparian Walk Pusat Bandar Masjid Tanah

QW1

SJ1.1: Pelan Tindakan Pemeliharaan Spesies Terlindung



Cadangan penyediaan dokumen Strategi dan Pelan Tindakan Pemeliharaan Spesies Terlindung adalah bertujuan:


- Melindungi habitat-habitat penting.
- Meningkatkan populasi biodiversiti terancam seperti penyu karah, tuntung laut, burung hijrah dan terumbu karang.
- Menyokong aktiviti ekopelancongan dan meningkatkan ekonomi penduduk tempatan dengan aktiviti perniagaan sokongan dengan adanya kunjung-mengunjungi; dan
- Meningkatkan kesedaran pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar.

LOKASI

- | | | |
|------------------------|------------------|---------------------|
| 1. Sg. Linggi | 5. Tanjung Dahan | 9. Padang Kemunting |
| 2. Kuala Linggi | 6. Teluk Belanga | 10. Pasir Gembur |
| 3. Tanjung Bukit Supai | 7. Telok Gong | |
| 4. Tanjung Serai | 8. Teluk Tuang | 11. Balik Batu |

QW2

SJ1.2: Pewartaan Hutan Simpan Perlindungan Baharu



- 520.42 hektar (43%) iaitu separuh daripada 1,200 hektar kawasan hutan telah diwartakan sebagai Hutan Simpanan Kekal (HSK).
- Pewartaan sebagai Hutan Lipur di bawah Akta Perhutanan Negara 1984 (Akta 313) Subseksyen 10(1) adalah dicadangkan.
- Pewartaan kawasan hutan di Paya Lebar seluas 129.61 hektar sebagai Hutan Simpanan Kekal.
- Penubuhan hutan lipur atau Taman Eko Rimba untuk menyediakan kawasan yang cukup untuk berekreasi, ekopelancongan dan program-program yang dapat meningkat kesedaran masyarakat mengenai fungsi hutan.



LOKASI

Hutan Paya Lebar

KELUASAN

129.61 hektar


QW3

SJ3.1: Pelan Tindakan Bencana Bersepodu

Antara komponen utama Pelan Tindakan Bencana Bersepodu:

- Memberi fokus kepada lima bencana utama yang dikenal pasti di MPAG: hakisan pantai, kenaikan aras laut, banjir, kegagalan struktur empangan dan tanah runtuh.
- Kajian unjuran kesan bencana berbeza; banjir, hakisan pantai, *coastal flooding*, *saltwater intrusion*, kemarau, tsunami, jerebu, tanah runtuh di kawasan kuari dan empangan pecah.
- Peta risiko dan penilaian pelbagai senario risiko mengambil kira jenis, kekerapan dan intensiti bencana, taburan aset semula jadi penting (termasuk biodiversiti, warisan), pusat ekonomi, taburan penduduk dan infrastruktur kritikal.

QW4

SJ3.3: Mewujudkan Rancangan Tebatan Banjir (RTB)



- Menyediakan Rancangan Tebatan Banjir (RTB) Lembaran Sg. Linggi yang merangkumi Sg. Rembau, Sg. Linggi, dan Sg. Siput.
- Kajian RTB merangkumi pendekatan seperti penyediaan ban dan kunci air di sungai-sungai yang terlibat, penyediaan rumah pam, meninggikan tebing sungai dan lain-lain.
- Kerajaan negeri Melaka telah menyediakan peruntukan bagi mengurangkan bencana banjir di bawah pembentangan bajet 2022.

LOKASI

- Sg. Rembau
- Sg. Linggi
- Sg. Siput

QW5

SJ3.4: Melaksanakan Program Ramalan dan Amaran Banjir (PRAB)



Melaksanakan Program Ramalan dan Amaran Banjir (PRAB) seperti pemasangan siren amaran banjir di sungai-sungai yang terletak berdekatan dengan kawasan petempatan yang kerap dilanda banjir

LOKASI


- i. Sg. Linggi
- ii. Sg. Baru
- iii. Sg. Melaka
- iv. Sg. Batang Melaka
- v. Sg. Batang Tampin

Siren Amaran Banjir



QW6

SJ3.5: Menaik Taraf Kemudahan Awam Sebagai Pusat Pemindahan Sementara Bencana (PPS)



- i. Menaik taraf 20 sekolah yang digunakan sebagai pusat pemindahan sementara bencana (PPS).

- ii. Tujuh (7) sekolah akan diutamakan kerana berada di kedudukan lokasi yang berisiko banjir.



LOKASI

- i. SK Othman Syawal
- ii. SK Pengkalan Balak
- iii. SK Telok Berembang
- iv. SK Ramuan China Kechil

QW7

SJ3.6: Membina Pusat Petempatan Serba Guna Kekal Mangsa Banjir

Enam pusat pemindahan tahan bencana di Bicol, Philippines




Sumber : <https://www.bignewsnetwork.com/news/26190272/dpwh-completed-six-disaster-resilient-evacuation-centers-in-bicol>

Super typhoon-proof dome houses to rise in Dapitan




Sumber: <https://r3.rappler.com/move-ph/issues/disasters/94320-super-typhoon-proof-dome-houses-rise-dapitan>



Minimum kriteria perancangan untuk menentukan kawasan dan bangunan pusat penempatan serba guna kekal mangsa bencana:


- Kawasan dan lot tanah yang bebas daripada bencana. Pemilihan kawasan mestilah dilakukan dengan terperinci bagi mengelakkan sebarang kemungkinan bencana;
- Akses kemudahsampaian yang memudahkan penduduk tempatan sampai.
- Reka bentuk bangunan yang berdaya tahan, pembinaan bangunan untuk pusat penempatan serba guna kekal mangsa bencana mestilah berkualiti dari segi struktur material jenis bahan binaan yang berdaya tahan dengan gegaran gempa bumi dan tidak telap air dan tidak mudah terbakar;
- Kelengkapan kemudahan berteknologi, untuk menyokong kelangsungan hidup dan memberikan keselesaan kepada pengguna.
- Dicadangkan minimum keluasan tapak pusat penempatan serba guna kekal mangsa bencana adalah dua (2) ekar.

Pusat penempatan serba guna kekal mangsa bencana boleh juga digunakan untuk tujuan lain seperti tempat perkahwinan, tempat latihan dan tempat rekreasi dalam bangunan seperti badminton, futsal dan lain-lain.



QW8

EG3.2: Mewujudkan Jejak Masjid Daerah Alor Gajah Dengan Tema Islamic Tourism




4 aspek cadangan tindakan yang dititik beratkan dalam pembentukan koridor ini iaitu pembangunan produk, infrastruktur dan kemudahan, pemasaran dan promosi serta pengurusan destinasi.


No.	Masjid Terpilih	Cadangan Aktiviti Sokongan Bagi Masjid Yang Bernilai Warisan
2	Masjid Ar-Rasyidin, bandar Alor Gajah	i. Aktiviti memanah. ii. Rumah tumpangan di kawasan masjid.
5	Masjid Lama Pekan Masjid Tanah	iii. Kiosk/gerai jualan termasuk makanan, cenderamata dan kraf tangan produk tempatan.
11	Masjid Al Hidayah, Simpang Ampat	iv. Aktiviti kemasyarakatan seperti ibadah korban Hari Raya Aidiladha.
13	Masjid Aleyah, Kuala Ina	v. Program mengetengahkan budaya tradisional seperti aktiviti permainan congkak, batu seremban, pakai tradisional Melaka dan lain-lain yang bersesuaian.
15	Masjid Lama Machap, Machap	vi. Cadangan penceritaan sejarah masjid dan lain-lain yang bersesuaian.

QW9

EG3.4: Membangunkan Pantai Tanjung Bidara Waterfront Sebagai Nodus Pelancongan Pantai Tanjung Bidara - Pengkalan Balak




- Memastikan pembangunan di masa akan datang lebih terkawal dan tersusun, cadangan projek menaikkan imej baharu kawasan persisiran pantai di Alor Gajah adalah menjadi satu tumpuan utama RT.
- Cadangan menyediakan pusat tumpuan kemudahan pelancongan secara terancang seperti waterfront dan Tourist One-Stop Centre dapat membantu pengurusan yang lebih baik bagi destinasi pelancongan.
- Pusat aktiviti pelancongan yang terkawal di waktu siang dan malam dengan menyediakan pelbagai tarikan dan aktiviti bersesuaian dapat meningkatkan ketibaan pengunjung selain meningkatkan faktor keselamatan di kawasan tarikan tersebut.



Container food kiosk




Promenade di sepanjang waterfront




QW10


EG4.2: Menaik Taraf dan Menyediakan Kemudahan Penunjuk Arah Yang Bersepadu



Menonjolkan Bunga Kertas dalam papan informasi pelancongan di Alor Gajah



- Penyediaan papan tanda penunjuk arah yang berinformasi dan bersesuaian dengan reka bentuk yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dapat memberikan kemudahan kepada pelancong yang melawat ke daerah Alor Gajah.



- Penunjuk arah ini perlulah diselaraskan dengan memberikan syarat kepada operator pelancongan agar semua pengusaha produk.

- Asas rujukan utama pelancong yang melawat ke Alor Gajah khususnya bagi pelancong yang menggunakan mod Self Drive atau Free Independent Traveller (FIT).

- Memastikan papan tanda nama chalet atau lokasi produk pelancongan dengan saiz yang standard dan/atau gerbang masuk dengan reka bentuk menonjolkan bunga rasmi Alor Gajah iaitu bunga kertas.



Sumber: <http://fazlisyam.com/tag/pokok-bonsai-bunga-kertas/>

Sumber: archdaily.com, 2021



QW11

EG4.3: Mempergiatkan Promosi dan Pemasangan Secara Digital agar Lebih Aktif dan Berinformatif

Penggunaan brochure, laman web dan aplikasi pintar Melaka Excess yang boleh dioptimumkan dalam pemasaran

Melaka Excess adalah pangkalan data kepada semua pengusaha produk pelancongan, penginapan, produk IKS, perkhidmatan yang akses kepada pelancongan dan hospitaliti yang boleh membandingkan harga, tempahan dan peluang kerjasama antara pengusaha.

Ia boleh dibangunkan bersama laman web MPAG.




- Memperkasa promosi dan pemasaran untuk aktiviti pelancongan sangat penting kerana ia melibatkan sejauh mana penawaran produk tersebut berkembang dan mengikut trend pelancongan masa kini.
- Mempergiatkan pemasaran digital dengan medium facebook, instagram, twitter dan lain-lain.
- Membangunkan laman web pengusaha produk agar lebih aktif dengan informasi dan maklumat terkini.
- Menubuhkan jawatankuasa khas bagi menjalankan kajian ke atas kawasan tarikan yang bersejarah di dalam kawasan RT.
- Memastikan kios informasi dan maklumat terkini dinaik taraf.


QW12

EG5.2: Membangunkan Kapasiti Komuniti Berasaskan Pelancongan (Capacity Building) Melalui Latihan Beterusan dan Pengiktirafan Industri Pelancongan

Carta alir pelaksanaan




Contoh latihan dan kursus pelancongan (capacity building) kepada operator dan pengusaha pelancongan berskala kecil




- Melantik satu jawatankuasa khas untuk mengkaji dan memantau perlaksanaan pelancongan mampar
- Merancang dan menetapkan identiti khas bagi pusat bandar Alor Gajah yang mampu memberikan identiti berbeza di dalam kawasan RT.
- Mengenal pasti individu yang akan terlibat dalam kursus dan latihan.
- Bekerjasama dengan pihak institut pengajian tinggi awam dan swasta dalam menjalankan kursus dan latihan.
- Memperkenalkan anugerah dan pengiktirafan kepada komuniti dan usahawan pelancongan yang berjaya.

QW13

EG5.3: Menyediakan Insentif Kepada Operator Pelancongan untuk Kelangsungan Perniagaan dan Pekerjaan di dalam Pelancongan




Contoh latihan dan kursus pelancongan bagi komuniti yang berminat untuk menjadi pemandu pelancong.



- Bekerjasama dalam membentuk piawaian berkualiti, pelaksanaan, pensijilan, insentif dan sebagainya.
- Mengenal pasti pemandu pelancong khas di dalam program homestay di setiap kampung terlibat.
- Menjalankan kursus dan latihan serta meningkatkan kebolehan berbahasa ketiga di dalam kalangan operator pelancongan yang terlibat.
- Meningkatkan promosi dan pemasaran di negara Timur Tengah, Jepun dan Korea melalui platform utama kementerian dan pelancongan Tourism Malaysia.

LOKASI

- Alor Gajah
- Paya Lebar
- Tanjung Tuan



QW14

DH1.3: Menyediakan Rumah Transit

Contoh reka bentuk rumah transit dan program rumah transit yang telah disediakan seperti program Teduh (pasangan baru berkahwin) dan Rumah Transit 1 Malaysia (RT1M).



- Penginapan rumah transit diberikan secara percuma selama 3 bulan bagi mangsa bencana, gelandangan, fakir miskin dan mangsa keganasan rumah tangga.
- Lokasi perlulah strategik serta berdekatan dengan pelbagai kemudahan asas dan pengangkutan awam.
- Bangunan milik kerajaan yang kini terbiar kosong boleh dijadikan sebagai rumah transit.

LOKASI

- Rumah-rumah lama di bawah Lembaga Perumahan Melaka (LPM) yang tidak terjual;
- Rumah Awam Tanjung Dahan;
- Naik Taraf Rumah Pangsa Kuala Sg. Baru;
- Kuarters Jabatan Kerja Raya Alor Gajah; and
- Rumah-rumah Pejabat Tanah yang tidak digunakan lagi

QW15

DH4.1: Cadangan Pintu Masuk Laluan Utama Daerah, Bandar-bandar Sempadan dan Kampung

SENSE OF INVITING AND ARRIVING

 **Struktur Senibina Tradisional**





 **Gerbang Bercirikan Kolonial/Klasik**



QW16 DH4.2: Naik Taraf Nodus Bandar

Contoh penerapan *placemaking* pada nodus bandar




Menyediakan penanda nama di tiga kawasan seperti berikut;

- Laluan utama keluar masuk daerah di Jalan Persekutuan dan Jalan Negeri;
- Bandar dan pekan sempadan iaitu di Pulau Sebang, Durian Tunggal dan Lubok China; dan
- Di semua kampung dalam kawasan RT bagi tujuan mempromosikan kampung-kampung dan memudahkan pengenalpastian kampung bagi pengunjung terutama kampung-kampung yang terlibat dalam program pelancongan.

LOKASI

- Pulau Sebang
- Lubok China
- Durian Tunggal





- Melibatkan kawasan tumpuan awam pusat bandar terpilih.
- Pusat bandar ini perlu dihidupkan dengan aktiviti yang menjadi tarikan pelancong.
- Kawasan pekan lama ini dijadikan sebagai pusat pelancongan warisan dengan adanya cadangan Penambahbaikan Kawasan Lapang, Landskap Jalan, dan Placemaking.
- Menambah elemen landskap terutamanya pokok sebagai tedyuhan dan sumber utama penyerapan karbon.

LOKASI :

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| i. Pusat Bandar Alor Gajah | iv. Durian Tunggal |
| ii. Pusat Bandar Masjid Tanah | v. Kuala Sungai Baru |
| iii. Pulau Sebang | vi. Kuala Linggi |

QW17 DH4.4: Rejuvenasi Persisiran Sungai @ Lubok China




Mengaktifkan dan menghidupkan koridor pesisir sungai dalam kawasan pekan bagi mewujudkan tarikan kepada pekan Lubok China sebagai bandar sempadan dengan aset semula jadi sungai. Antara cadangannya:

- Rangkaian pejalan kaki/boardwalk dan medan selera di tepian sungai serta menaik taraf kemudahan rekreasi dan skap jalan;
- Menerapkan konsep sponge city dan placemaking; dan
- Melaksanakan cadangan tebatan banjir dan amaran banjir

LOKASI : Pekan Lubok China



QW18

DH4.5: Pusat Makanan Laut Kuala Sungai Baru Stop-over

Memperkenalkan Kuala Sungai Baru sebagai stop-over laluan pelancongan dan laluan basikal dan sebagai pusat makanan laut.

Cadangan lain melibatkan:

- i. Cadangan pusat komersial; dan
- ii. Laluan basikal dan hentian basikal dengan perkhidmatan servis.


LOKASI : Kuala Sungai Baru

Medan ikan bakar Kuala Sg. Baru, Melaka



Perspektif gambaran keseluruhan komponen cadangan





QW19 DH4.6: Melengkapkan Jaringan Laluan Pejalan Kaki Pusat Bandar

- Menyambung laluan pejalan kaki sedia ada bagi melengkapkan jaringan laluan dengan landskap kejur yang berterusan.
- Menanam pokok teduhan sepanjang laluan (di mana yang bersesuaian) bagi keselesaan pejalan kaki.
- Mewujudkan persekitaran selamat (safe city) dan menerapkan infrastruktur pintar.
- Menghubungkan laluan ke pesisir sungai dan kawasan tumpuan Projek Pemacu yang telah dikenal pasti.


LOKASI :

- Pusat Bandar Alor Gajah
- Pusat Bandar Masjid Tanah

Kawasan tumpuan jaringan pejalan kaki di Pusat Bandar Alor Gajah



Kawasan tumpuan jaringan pejalan kaki di Pusat Bandar Masjid Tanah




Cadangan Jaringan Laluan Pejalan Kaki di Pusat Bandar Alor Gajah



Sumber: Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Alor Gajah 2035 (Penggantian)



Persimpangan laluan pejalan kaki dengan landskap kejur sebagai “traffic calming” bagi pejalan kaki yang hendak menyeberang dan “raised-platform” sehingga selesa bagi penyandang OKU



Kawasan Pusat Nodus Bandar merupakan fokus utama penambahbaikan laluan pejalan kaki dengan pelebaran laluan menjadi minima 2m dan landskap kejur/ turapan yang menarik seperti batu granit.



Peletakan “traffic-calming” pada bulatan keris dapat meningkatkan kemudahsampaian pejalan kaki dan memperindah imej bandar selamat



Place marker “Dataran Keris Alor Gajah” pada Dataran Keris menjadi tarikan pejalan kaki

Cadangan Jaringan Laluan Pejalan Kaki di Pusat Bandar Masjid Tanah



Cadangan laluan pejalan kaki pada gerbang pintu masuk bandar




Laluan pejalan kaki yang aktif di sepanjang sungai dan tembusan blok (through block connector)



Pokok teduhan, bioswale dan nodus kecil seperti kios dapat menjadi tarikan yang khas bagi Bandar Masjid Tinggal

Sumber: Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Alor Gajah 2035 (Penggantian)



QW20 DH10.4: Cadangan Naik Taraf Perabot Jalan

Mengelat semula garisan jalan



Jalur rentas kuning (yellow transverse bar)



Pemasangan Papan Tanda Amaran



Pepaku jalan (road studs)



Menambah baik perabot jalan raya di kawasan kerap kemalangan.


- Mengelat semula garisan yang telah pudar pada jalan supaya lebih jelas;
- Menambah lebih banyak lampu jalan agar keadaan sekitar menjadi lebih terang dan cerah;
- Memasang jalur rentas kuning supaya pemandu lebih berhati-hati dan memperlakukan kenderaan mereka;
- Menyediakan lebih banyak papan tanda; dan
- Memasang pepaku jalan (road studs).

LOKASI : Daerah Alor Gajah (Kawasan MPAG)


Keratan Rentas Jalan yang di naik Taraf kepada Empat Lorong untuk Rizab Jalan 66' (20 meter)



Keratan Rentas Jalan yang dinaik Taraf kepada Empat Lorong untuk Rizab Jalan 100' (30 meter)




Keratan Rentas Jalan yang dinaik Taraf kepada Enam Lorong untuk Rizab Jalan 132' (40 meter)



PP1

Projek Pemacu 1: Denai Sungai Kebangsaan



Denai Sungai Kebangsaan (DSK) merupakan pembangunan rizab sungai sebagai kawasan rekreasi bertujuan meningkatkan tahap kesedaran komuniti setempat dalam menangani cabaran sosio alam sekitar menerusi pengurusan dan penggunaan alam secara mampan. Bagi memelihara dan memulihara keindahan sungai, sekali gus mengawalnya daripada risiko serta aktiviti pencemaran.

Aktiviti menyusuri denai sambil menikmati udara segar dan keindahan hijau alam akan memberi ketenangan kepada jiwa dan mampu bertindak sebagai mekanisme penjagaan dan pelestarian sungai. Cadangan ini juga akan memberi lebih banyak ruang rekreasi kepada penduduk tempatan dan pelancong dan menjadi tarikan pelancong di Alor Gajah.


Contoh elemen *activate*: Kawasan tepian sungai di pusat bandar diberikan edges treatment berupa promenade, landskap kejur dan ruang niaga





Contoh elemen *enliven*: Elemen hijau dan biru dapat menghidupkan persekitaran yang lebih berdaya huni.



Lokasi Fokus Kawasan Pelaksanaan Denai Sungai Kebangsaan









DSK SG. DURIAN TUNGGAL



CONNECT

/ Lintasan pejalan kaki
/ Promenade tepian sungai



ENLIVEN

/ Koridor habitat dan
wetland
/ Penambahbaikan
kualiti air sungai




ACTIVATE

/ Mempelbagaikan aktiviti dan *placemaking*
/ Memberi penekanan kepada peluang
interaksi manusia dengan air
/ Penglibatan penduduk tempatan dari
kawasan perumahan, perniagaan dan
kampung sepanjang denai




ENLIVEN

- / Koridor habitat dan wetland
- / Penambahbaikan kualiti air sungai



30ft Setback
Naturalized
Edge



Overlook Natural Edge



ACTIVATE

- / Mempelbagaikan aktiviti dan *placemaking*
- / Memberi penekanan kepada peluang interaksi manusia dengan air
- / Penglibatan penduduk tempatan dari kawasan perumahan, perniagaan dan kampung sepanjang denai



Sumber: Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Alor Gajah, 2035 (Penggantian)



Sumber: Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Alor Gajah, 2035 (Penggantian)

Kawasan Rizab Sungai

Bahagian sungai pada aras di atas muka air tertinggi semasa banjir sahaja yang boleh digunakan untuk aktiviti rekreasi aktif.

**Sungai sebagai nadi yang menghidupkan**

Rangkaian sungai ini dihubungkan dengan koridor hijau yang menawarkan dan menyokong kehidupan awam yang *vibrant* dan berkepelbagaian dari segi biodiversiti dan peluang aktiviti fizikal. Ia juga akan menyokong pelbagai inisiatif kebudayaan, seperti seni awam, untuk merangsang semangat komuniti dan perpaduan sosial.


Di sepanjang promenade juga dicadangkan:

- Boardwalk
- Trek jogging
- Trek basikal
- Gazebo di setiap 400 meter
- Pokok peneduh
- Arca
- Alatan permainan kanak-kanak di setiap nodus



PP2

Projek Pemacu 2: Tapak Warisan Geologi (Geotapak) Tanjung Tuan



Cadangan pewartaan

Menyediakan dan mengangkat kertas cadangan pewartaan Tanjung Tuan (HS Tanjung Tuan seluas 74.08 hektar) sebagai Tapak Warisan Geologi (Geotapak) di dalam Melaka State Geopark.

- Dijadikan sebagai Geotapak Kebangsaan untuk pertimbangan Kerajaan Negeri, melalui penubuhan Jawatankuasa Saintifik dan Pemuliharaan Geotapak Tanjung Tuan.
- Aktiviti yang boleh dicadangkan untuk menyokong penubuhan Melaka State Geopark (2023/2024):
 - penyelidikan
 - mitos dan sejarah
 - pendidikan alam sekitar
 - rekreasi.
- Gambar berikut merupakan lapan (8) geotapak yang dikenal pasti oleh JMG Negeri Sembilan dan Melaka yang membentuk Geotapak Tanjung Tuan.




Cadangan Menaik Taraf Aktiviti Ekopelancongan Tanjung Tuan Sebagai Keystone Pelancongan Alor Gajah

Menaik taraf produk geotapak dengan interpretasi secara digital, elemen arca dan landskap yang baik di samping menyediakan pelbagai aktiviti menarik seperti:

Cadangan Aktiviti di Tanjung Tuan


ISLAND HOPING TRAIL			
CHECKPOINT 1	CHECKPOINT 2	CHECKPOINT 3	CHECKPOINT 4
Antara cadangan aktiviti: i. Kemudahan informasi yang jelas dan berinformasi; dan ii. Menyediakan pakej <i>island hopping</i> atau pakej <i>hiking</i> atau pakej tertentu dengan meletakkan sempadan bagi mengelak laluan habitat terpelihara serta kawasan sempadan <i>lighthouse</i> .	Antara cadangan aktiviti: i. Riadah dan siar pantai bagi aktiviti <i>hiking</i> boleh dijalankan. <i>*Kawasan ini adalah larangan aktiviti memancing</i>	Antara cadangan aktiviti; i. Memerhati burung; ii. Aktivi siar pantai; dan iii. Perkhemanan.	Antara cadangan aktiviti: i. Kayak Pantai; ii. Scuba diving; iii. Berkelah; iv. Perkhemanan; dan v. Paragliding dll. *aktiviti yang dinyatakan diatas perlu memasang pelampung untuk pengezonan kawasan satu (1) kilometer dari persisiran pantai bagi memastikan bot bergerak luar dari kawasan larangan serta memastikan aktiviti tidak mengganggu habitat penyu.

HIKING GEO TRAIL					
CHECKPOINT 1	CHECKPOINT 2	CHECKPOINT 3	CHECKPOINT 4	CHECKPOINT 5	CHECKPOINT 6
Forest Trail	Dutch Well Trail	Monkey Bay Trail	Vantage Point Trail	Bukit Batu Putih Trail	Pengakhiran Hiking Trail



PP3


Projek Pemacu 3 : Koridor Ekopelancongan Paya Lebar - Kuala Linggi - Tanjung Tuan




Paya Lebar mempunyai kawasan sungai berpaya semula jadi yang masih terpelihara, amat menarik dan berpotensi untuk dimajukan. Kawasan ini menjadi platform kepada jejak Paya Lebar – Kuala Linggi – Tanjung Tuan Boat Ride dengan jejak utama adalah di sepanjang Sg. Paya Lebar.

Cadangan ini akan mengukuhkan jejak ekopelancongan kawasan ini dan memberi peluang kepada penduduk tempatan bagi meningkatkan pendapatan melalui perkhidmatan pemanduan bot menyusuri sungai, pemandu pelancong alam semula jadi, pembinaan pusat jualan hasil sungai seperti lokan, udang galah termasuk jualan barang kraf tangan, madu kelulut dan pemprosesan makanan oleh penduduk tempatan.

Cadangan Pakej Jejak Ekopelancongan Paya Lebar – Linggi – Tanjung Tuan





CADANGAN JEJAK KORIDOR EKO PELANCONGAN PAYA LEBAR - KUALA LINGGI - TANJUNG TUAN

PETUNJUK:

Perkhidmatan Pengangkutan Air

- Cadangan Laluan Perkhidmatan Bot
- Cadangan Jeti Penumpang
- Sempadan Had Pelabuhan Kuala Linggi

Zon Guna Tanah 2035

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| ■ Perumahan | ■ Pengangkutan |
| ■ Perumahan Kampung | □ Infrastruktur dan Utiliti |
| ■ Industri | ■ Pertanian |
| ■ Komersial | ■ Badan Air |
| ■ Institusi dan Kemudahan Masyarakat | ■ Hutan |
| ■ Tanah Lapang dan Rekreasi | |

Lain-lain

- Bandar / Pekan
- Cadangan Perluasan Sempadan Pentadbiran MPAG (3 Batu Nautika) [Selaras dengan keputusan JPN Bil 1/2016]
- Cadangan Indikatif Sempadan Perluasan MPAG yang belum dimuktamadkan 3bn Tanjung Tuan
- Sempadan Negeri
- Sempadan Daerah
- Sempadan PBT
- Jalan Persekutuan

1 : 90,000
Kilometer



Sumber :


1. PLANMALAYSIA@PPZS, 2021
2. Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG), 2021
3. Kajian Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Alor Gajah 2035 (Penggantian)

Nota :

1. Garis sempadan mukim Kuala Linggi disediakan berdasarkan salinan keras pelan dari pihak JUPEM, 2022.
2. Persempadan dan maklumat keluasan bagi kawasan perairan Tanjung Tuan adalah indikatif (PLANMALAYSIA@Melaka) yang belum melalui proses kerja ukur dari pihak JUPEM.

PP4

Projek Pemacu 4: Enklaf Herba dan *Wellness* Masjid Tanah




Masjid Tanah berpotensi sebagai hab taman pertanian untuk menyokong industri spa and wellness, di mana terdapat taman herba yang unik dan kepelbagaian tanaman yang sesuai dengan permintaan industri di sekitar Masjid Tanah. Cadangan ini akan membantu meningkatkan ekonomi penduduk setempat melalui penggalakan tanaman herba di kampung di sekitar Wellness Hub Masjid Tanah. Fungsi Wellness Hub juga menyokong nilai tambah golongan wanita dan belia bagi menyediakan pusat spa and wellness bagi negeri Melaka.

Perincian cadangan

- Memastikan tanaman yang ditanam adalah herba yang memenuhi permintaan di Spa The Orchard and Wellness Brisu melalui penggalakan tanaman di kampung-kampung sekitar;
- Tanaman herba yang dilengkapi dengan kemudahan sokongan untuk kehadiran pelancong seperti galeri pameran dan demonstrasi, restoran dan taman terapi herba;
- Menyediakan papan informasi yang bermaklumat supaya pelancong datang dapat memanfaatkan ilmu yang dikongsi; dan
- Cadangan sinergi bersama institusi pendidikan di kawasan RT dalam kajian dan penyelidikan serta produk yang berinovasi seperti penghasilan minyak akar kayu, sabun dan lain-lain yang bersesuaian pengeluaran produk herba.

Cadangan business model bagi pengurusan enklaf herba dan *wellness* di Masjid Tanah




Ilustrasi taman konservasi pertanian dan jejak wellness



Sumber: <https://malaysiaaktif.my/53819>



Sumber: www.upmpinnaclefoundation.org, 2021



CADANGAN ENKLAF HERBA DAN WELLNESS MASJID TANAH

PETUNJUK:

Lokasi Cadangan

■ Lokasi Cadangan Enklaf Herba dan Wellness

Lain-Lain

- Lebuhraya
- Jalan Persekutuan
- Jalan Negeri
- E2 Kod Jalan
- ● Stesen dan Laluan Kereta Api
- Cadangan Jajaran Lebuhraya Persisiran Pantai Barat (WCE)
- Sungai
- Empangan/Takungan

Sempadan

- Bandar / Pekan
- Cadangan Perluasan Sempadan Pentadbiran MPAG (3 Batu Nautika) [Selaras dengan keputusan JPN Bil 1/2016]
- Cadangan Indikatif Sempadan Perluasan MPAG yang belum dimuktamadkan 3bn Tanjung Tuan
- Sempadan Negeri
- Sempadan Daerah
- Sempadan PBT



Sumber :


1. PLANMalaysia@PPZS, 2021
2. Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG), 2021
3. Kajian Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Alor Gajah 2035 (Penggantian)

Nota :

1. Garis sempadan mukim Kuala Linggi disediakan berdasarkan salinan keras pelan dari pihak JUPEM, 2022.
2. Persempadan dan maklumat keluasan bagi kawasan perairan Tanjung Tuan adalah indikatif (PLANMalaysia@Melaka) yang belum melalui proses kerja ukur dari pihak JUPEM.

PP5

Projek Pemacu 5: Kampung Pelancongan Warisan Kuala Ina



Kampung Kuala Ina merupakan kampung tradisi yang mempunyai daya tarikan adat perpatih dan naning di mana komuniti kampung ini masih mengekalkan tradisi gabungan tersebut terutama dari aspek makanan tradisional dan budaya tempatan. Kawasan makanan tradisional yang dicadangkan di Kuala Ina bertujuan mengembangkan aktiviti perniagaan dan pengeluaran kuih tradisional yang hanya terdapat di Kuala Ina.

Cadangan kawasan perniagaan ini yang terletak berdekatan dengan terminal transit Pulau Sebang berpotensi menjadikan kawasan ini sebagai tempat tumpuan pelancong.

Cadangan Jejak Makanan Tradisional di Kuala Ina


MULA



1 Bermula di Stesen KTM Pulau Sebang



2 Aktiviti demonstrasi di Kampung Tradisi Kuala Ina



3 Makan tengah hari di Asam Pedas Tepi Jalan, Kuala Ina

TAMAT




6 Singkah di Restoran Selera Enak Zol Sate di Pulau Sebang



5 Jejak masjid warisan di Kuala Ina



4 Aktiviti demonstrasi dodol



CADANGAN MAKANAN WARISAN KUALA INA

PETUNJUK:

Zon Guna Tanah:

- Lokasi Cadangan Makanan Warisan
- Sempadan Kampung
- ||||| Kawasan IKS Pulau Sebang

Zon Guna Tanah 2035:

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|---------------------------|
| ■ | Perumahan | ■ | Pengangkutan |
| ■ | Perumahan Kampung | ■ | Infrastruktur dan Utiliti |
| ■ | Industri | ■ | Pertanian |
| ■ | Komersial | ■ | Badan Air |
| ■ | Institusi dan Kemudahan Masyarakat | | |
| ■ | Tanah Lapang dan Rekreasi | | |

Sempadan:

- Sempadan Mukim
- Sempadan PBT
- Cadangan Perluasan Sempadan Pentadbiran MPAG (3 Batu Nautika) [Selaras dengan keputusan JPN Bil 1/2016]
- Cadangan Indikatif Sempadan Perluasan MPAG yang belum dimuktamadkan 3bn Tanjung Tuan

1:10,000
0 2 Kilometer



Sumber :

1. PLANMalaysia@PPZS, 2021
2. Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG), 2021
3. Kajian Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Alor Gajah 2035 (Penggantian)

Nota :

- Garis sempadan mukim Kuala Linggi disediakan berdasarkan salinan keras pelan dari pihak JUPEM, 2022.

PP6

Projek Pemacu 6: Kompleks Industri Perkayuan Teknologi Tinggi Kuala Sungga

Cadangan pembangunan Kompleks Perindustrian Perkayuan di Kuala Sungga (Tebong Stesen) adalah satu cadangan pengembangan kluster sedia ada selain menyediakan kawasan yang bersepadu bagi pemindahan kilang-kilang kayu dan perabot yang terletak di luar kawasan perindustrian terancang.


Cadangan ini juga akan menggalakkan kepelbagaian kluster industri di Alor Gajah dan menjana ekonomi melalui peningkatan peluang pekerjaan, peningkatan aktiviti hiliran dan peningkatan aktiviti sokongan.

Perincian cadangan

Menyediakan kawasan yang bersepadu dan berpusat bagi tujuan pemindahan kilang-kilang kayu dan perabot yang terletak di luar kawasan perindustrian terancang.

Komponen pembangunan kompleks perkayuan ini termasuklah:


- 5 lot industri (0.5 hektar);
- 5 industri sesebuah ($100' \times 120'$); dan
- 10 industri berkembar ($80' \times 100'$).




Hasil rekaan kayu pelajar universiti yang dipertandingkan



Automotion in the solid wood sector, HOMAG



Ilustrasi shared office atau coworking space



Ilustrasi ruang rekreasi



PP7

Projek Pemacu 7: GIG Hub Alor Gajah


Cadangan *GIG hub* bertujuan menggalakkan pertumbuhan sektor ekonomi baharu di bandar Alor Gajah selari dengan hala tuju penggunaan teknologi digital dalam semua sektor ekonomi dan kehidupan harian.

Cadangan ini akan menggalakkan pembentukan usahawan muda dan komuniti “GIG” terutama dalam kalangan belia tempatan. Cadangan *GIG hub* ini akan dibangunkan di bangunan pejabat milik MPAG yang terletak di Jalan Dato’ Dol Said yang kini terbiar kosong.

Perincian cadangan

Cadangan *GIG Hub* akan mempunyai beberapa komponen berikut:

- Ruang pejabat, *shared office*/ inkubator, galeri pameran, restoran, kafe dan ruang rekreasi;
- Cadangan ini akan menjadi tarikan pengunjung, maka promosi dilakukan di media sosial dan kemudahan internet mesti diperkuuhkan; dan
- Disediakan dengan kemudahan pengangkutan awam seperti perkhidmatan bas.



CADANGAN PEMBANGUNAN KOMPLEKS INDUSTRI PERKAYUAN TEKNOLOGI TINGGI KUALA SUNGGA

PETUNJUK:

Cadangan Lokasi

- Industri Cadangan
- Industri Sedia Ada

Zon Guna Tanah 2035

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| ■ Perumahan | ■ Pertanian |
| ■ Perumahan Kampung | ■ Badan Air |
| ■ Institusi dan Kemudahan Masyarakat | |
| ■ Pengangkutan | |
| ■ Infrastruktur dan Utiliti | |

Sempadan

- Sempadan PBT
- - - Sempadan Negeri
- Cadangan Perluasan Sempadan Pentadbiran MPAG (3 Batu Nautika) [Selaras dengan keputusan JPN Bil 1/2016]
- Cadangan Indikatif Sempadan Perluasan MPAG yang belum dimuktamadkan 3bn Tanjung Tuan




Sumber :

1. PLANMalaysia@PPZS, 2021
2. Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG), 2021
3. Kajian Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Alor Gajah 2035 (Penggantian)

Nota :

- Garis sempadan mukim Kuala Linggi disediakan berdasarkan salinan keras pelan dari pihak JUPEM, 2022.



CADANGAN LOKASI GIG HUB

PETUNJUK:

Lokasi Cadangan

■ Lokasi GIG Hub

Zon Guna Tanah 2035

- Perumahan
- Komersial
- Institusi dan Kemudahan Masyarakat
- Tanah Lapang dan Rekreasi
- Pengangkutan
- Infrastruktur dan Utiliti

Sempadan

- - - Sempadan Mukim
- - Cadangan Perluasan Sempadan Pentadbiran MPAG (3 Batu Nautika) [Selaras dengan keputusan JPN Bil 1/2016]
- - - Cadangan Indikatif Sempadan Perluasan MPAG yang belum dimuktamadkan 3bn Tanjung Tuan

1 : 2,000
0 2 Kilometer 4



Sumber :

1. PLANMalaysia@PPZS, 2021
2. Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG), 2021
3. Kajian Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Alor Gajah 2035 (Penggantian)

PP8

Projek Pemacu 8: *Consolidated Cargo Centre Pulau sebang*


Kluster logistik berdasarkan rel adalah satu pembangunan logistik baharu bagi menyokong dan melengkapkan ekosistem kluster logistik sedia ada iaitu pelabuhan laut di Kuala Linggi dan cadangan kluster tenaga yang turut mempunyai komponen logistik di Telok Gong.

Consolidated Cargo Centre ialah kemudahan stor penyimpanan barang sebelum diagihkan ke pusat pemindahan barang.

Seterusnya, penghantaran akan dilakukan secara berperingkat dan digabungkan menjadi muatan trak yang lebih besar bagi menjimatkan kos logistik sebelum menuju ke destinasi yang sama.

Pembangunan *consolidated cargo centre* adalah bertujuan:

- Menggalakkan pembangunan rantai nilai bagi melengkapkan ekosistem dalam sektor logistik;
- Membangunkan kluster berdasarkan kekuatan infrastruktur sedia ada (rel); dan
- Menyokong permintaan terhadap ruang penyimpanan dan perundungan yang semakin meningkat dengan pertumbuhan perniagaan e-dagang.



PP9

Projek Pemacu 9: *Riparian Walk Pusat Bandar Alor Gajah*

Cadangan *riparian walk* di pusat bandar Alor Gajah ini bertujuan mengaktifkan kawasan terbiar tepian anak sungai sebagai reruang awam yang turut berperanan sebagai *placemaking*.

Cadangan ini akan mempelbagaikan aktiviti guna bangunan di sekitar *riparian walk* dan menyokong kepada kesejahteraan penduduk dan peningkatan ekonomi setempat.

Perincian cadangan

- Cadangan landskap sepanjang pesisir sungai dengan komponen landskap kejur dan lembut.
- Laluan pejalan kaki dan laluan berbasikal.
- Turapan jalan.





Cadangan laluan pejalan kaki dan landskap

Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Alor Gajah 2035 (Penggantian)


RINGKASAN EKSEKUTIF

Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Alor Gajah 2035 [Penggantian]



PP10

Projek Pemacu 10: *Riparian Walk Pusat Bandar Masjid Tanah*



Cadangan *riparian walk* di pusat bandar Masjid Tanah ini bertujuan mengaktifkan kawasan terbiar tepian anak sungai sebagai ruang awam yang berperanan sebagai placemaking.

Cadangan ini akan mempelbagaikan aktiviti guna bangunan di sekitar *riparian walk* dan menyokong kepada kesejahteraan penduduk dan peningkatan ekonomi setempat.


Perincian cadangan

- Cadangan landskap sepanjang pesisir Sg. Baru dengan komponen landskap kejur dan lembut.
- Laluan pejalan kaki dan laluan berbasikal.
- Turapan jalan.



Sumber : Kajian Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Alor Gajah 2035 (Penggantian)

Cadangan landskap sepanjang pesisir Sg. Baru





DRAF RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN ALOR GAJAH 2035 (PENGGANTIAN)